

Приложение 3

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач ГБУЗ РК
"Симферопольский КРД №2"



И.С./

2020г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №3

по объекту : "Капитальный ремонт: "Подвала" в здании акушерско-гинекологического корпуса на объекте ГБУЗ РК "Симферопольский клинический родильный дом №2", по адресу: г.Симферополь ул. 60 лет Октября 30."

Электроснабжение

№ пп	№ в ЛСР	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Щиты силовые						
1		Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	2		
2		Вводно-распределительное устройство ГРЩ1 инд. изготовления 380В, IP54	шт	1		
3		Вводно-распределительное устройство ГРЩ2 инд. изготовления 380В, IP54	шт	1		
4		Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	шт	1		
5		Устройство автоматического переключения АВР-200-250А*	шт	1		

1	2	3	4	5	6	7
6		Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600x600 мм	шт	2		
7		Щиток распределительный силовой ЩС-1, наборный инд. исполнения, навесной	шт	1		
8		Щиток распределительный силовой ЩС-2, наборный инд. исполнения, навесной	шт	1		
9		Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	шт	2		
10		Щиток освещения ЩО-1, наборный инд. исполнения, навесной	шт	1		
11		Щиток освещения ЩО-2, наборный инд. исполнения, навесной	шт	1		
Раздел 2. Монтаж кабельной продукции						
12		Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м	100 м	1,8		
13		Лоток перфорированный L=3000мм, 400x100 т=1,0 ДКС	шт	60		
14		Крышка на лоток L=3000мм, В=400 ДКС	шт	60		
15		Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	21		14+7
16		Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм	10 м	142,8		(1400*1,02) / 10
17		Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 25 мм	10 м	71,4		(700*1,02) / 10
18		Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м	49		(1400+3500) / 100
19		Кабель ВВГнг LSLTx- 3x1,5	1000 м	1,428		1,4*1,02
20		Кабель ВВГнг LSLTx- 3x2,5	1000 м	3,57		3,5*1,02
21		Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг	100 м	9,45		1,9+5,1+0,7+0,95+0,8
22		Кабель ВВГнг LSLTx- 5x16	1000 м	0,51		0,5*1,02
23		Кабель ВВГнг LSLTx- 5x25	1000 м	0,1938		0,19*1,02

1	2	3	4	5	6	7
24		Кабель ВВГнг LSLTx- 5x35	1000 м	0,153		0,07*1,02+0,08*1,02
25		Кабель ВВГнг LSLTx- 1x95	1000 м	0,0561		0,055*1,02
26		Кабель ВВГнг FRLSLTx- 1x120	1000 м	0,0408		0,040*1,02
27		Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм ²	100 шт	0,16		
28		Наконечник медный d120мм ²	шт	16		
29		Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм ²	100 шт	0,06		
30		Наконечник медный d70мм ²	шт	6		
31		Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм	100 м	0,4		
32		Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром: 40 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	4		
33		Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм ²	100 м	0,2		
34		Сталь полосовая: 25x4 мм, марка Ст3сп	т	0,0158		0,79*20/1000
35		Коробка кабельная соединительная или разветвительная	шт	70		
36		Коробки разветвительные для стен и перегородок IP 55	шт	70		
Раздел 3. Установка светильников, выключателей, розеток						
37		Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4	100 шт	1,51		
38		Светильник LED	шт	131		
39		Светильник LED с аварийным освещением	шт	20		
40		Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,6		
41		Выключатель двухклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С56-043, цвет белый	10 шт	6		
42		Коробка установочная У-92	10 шт	6		

1	2	3	4	5	6	7
43		Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,74		
44		Розетка штепсельная Mosaic с заземляющим контактом	100 шт	0,74		
45		Суппорт Mosaic	100 шт	0,74		
46		Коробка установочная У-92	10 шт	7,4		



 Проектировщик: *[Signature]*