

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2019 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2019 г.

Капитальный ремонт: "Подвала" в здании акушерско-гинекологического корпуса на объекте ГБУ ЗРК "Симферопольский клинический родильный дом №2", по адресу: г.Симферополь ул. 60 лет Октября 30.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01**

(локальная смета)

на Общестроительные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 22279,83€ тыс. руб.

строительных работ \_\_\_\_\_ 22170,15 тыс. руб.

монтажных работ \_\_\_\_\_ 109,68 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 222,551 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 27433, чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2019г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>														
1	<b>ТЕРр63-7-5</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр</i>	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (519 руб.): 77% от ФОТ СП (337 руб.): 50% от ФОТ</i>	1,28	591,5 522,33	69,17 4,14			757	669	88 5		74,3	95,1	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	<b>ТЕР46-02-009-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр</i>	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (7369 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (4429 руб.): 70%*0.85 от ФОТ</i>	46,7926	159,06 159,06				7443	7443			22,82	1067,81	
3	<b>ТЕРр55-5-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр</i>	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (459 руб.): 89% от ФОТ СП (335 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,48	1315,24 1074,53	240,71			631	516	115		141,2	67,78	
4	<b>ТЕР46-04-001-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр</i>	Разборка: кирпичных стен (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (369 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (222 руб.): 70%*0.85 от ФОТ</i>	5,72	106,37 65,18	41,19			608	373	235		8,24	47,13	
5	<b>ТЕРр56-9-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр</i>	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (326 руб.): 82% от ФОТ СП (247 руб.): 62% от ФОТ</i>	0,31	1425,98 1283,79	142,19			442	398	44		179,3	55,58	
6	<b>ТЕРр56-10-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр</i>	Снятие дверных полотен (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (124 руб.): 82% от ФОТ СП (94 руб.): 62% от ФОТ</i>	0,586	257,23 257,23				151	151			36,28	21,26	
7	<b>ТЕРр56-11-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр</i>	Снятие наличников (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (37 руб.): 82% от ФОТ СП (28 руб.): 62% от ФОТ</i>	1,5	29,85 29,85				45	45			4,21	6,32	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	<b>ТЕР09-04-012-01</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы/демонтаж (м2) (ИДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (5 руб.): 90%*0.9 от ФОТ СП (4 руб.): 85%*0.85 от ФОТ	0,378	27,62 14,87	12,75 1,2			10	6	4		1,68	0,64	
9	<b>ТЕР09-06-001-02</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали/демонтаж (т) (ИДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (34 руб.): 90%*0.9 от ФОТ СП (30 руб.): 85%*0.85 от ФОТ	0,157	364,43 270,56	93,87 2,34			57	42	15		35,553	5,58	
10	<b>ТЕРр57-3-2</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (778 руб.): 80% от ФОТ СП (662 руб.): 68% от ФОТ	9,78	99,53 99,53				973	973			14,28	139,66	
11	<b>ТЕРр57-2-3</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (4443 руб.): 80% от ФОТ СП (3777 руб.): 68% от ФОТ	10,12	574,59 531,71	42,88 17,05			5815	5381	434 173		69,87	707,08	
12	<b>ТЕРр57-2-4</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Разборка покрытий полов: цементных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (7736 руб.): 80% от ФОТ СП (6576 руб.): 68% от ФОТ	11,146	1587,57 846,23	741,34 21,31			17695	9432	8263 238		111,2	1239,44	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	<b>ТЕРр69-15-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр</i>	Затаривание строительного мусора в мешки (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (2286 руб.): 78% от ФОТ СП (1466 руб.): 50% от ФОТ</i>	443,385	23,01 6,61		16,4		10202	2931		7271	1,03	456,69	
14	<b>ТССЦпг-01-01-01-021</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка материалов, перевозимых в мешках и пакетах (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	443,385	19,19	19,19			8509		8509				
15	<b>ТССЦпг-03-21-01-072</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 72 км (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	443,385	34,79	34,79			15425		15425				

**Раздел 2. Перепланировка**

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	<b>ТЕР08-02-002-03</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1381/пр</i>	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (100 м2) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (1128 руб.): 122%*0.9 от ФОТ СП (698 руб.): 80%*0.85 от ФОТ</i>	0,552	4381,03 1787,09	543,78 74,66	2050,16		2418	986	300 41	1132	234,8346	129,63	
17	<b>ТССЦ-06.1.01.05-0039</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр</i>	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 200 (1000 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67</i>	2,782	2088,24		2088,24		5809			5809			
18	<b>ТЕР46-03-002-16</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр</i>	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм (100 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (453 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (273 руб.): 70%*0.85 от ФОТ</i>	0,39	6160,24 549,76	2147,62 626,03	3462,86		2402	214	838 244	1350	64	24,96	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	<b>ТЕР46-03-002-32</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр</i>	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-16 (100 шт) <i>(до 500мм ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30))</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67</i> <i>НР (488 руб.): 110%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (293 руб.): 70%*0.85 от ФОТ</i>	0,39	8531,7 350,4	2987,1 911,7	5194,2		3327	137	1165 356	2025	40,8	15,91	
20	<b>ТЕР46-03-007-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр</i>	Пробивка проемов в конструкциях: из бетона (мЗ) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67</i> <i>НР (262 руб.): 110%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (158 руб.): 70%*0.85 от ФОТ</i>	1,2	630,59 221,16	409,43			757	265	492		27,61	33,13	
21	<b>ТЕР46-01-004-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр</i>	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67</i> <i>НР (317 руб.): 110%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (190 руб.): 70%*0.85 от ФОТ</i>	0,18	8915,1 1705,89	1016,77 74,09	6192,44		1605	307	183 13	1115	195,63	35,21	

**Раздел 3. Проемы**

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	<b>ТЕР10-01-047-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1383/пр</i>	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (1399 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (705 руб.): 63%*0.85 от ФОТ</i>	0,581	11595,83 2194,08	511,67 72,89	8890,08		6737	1275	297 42	5165	277,38	161,16	
23	<b>ТССЦ-11.3.01.05-0011</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр</i>	Блоки дверные наружные или тамбурные: глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002) (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67</i>	58,1	1486,07		1486,07		86341			86341			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	<b>ТЕР10-01-047-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1383/пр</i>	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 (100 м2) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (332 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (168 руб.): 63%*0.85 от ФОТ</i>	0,222	6982,45 1346,26	488 63,48	5148,19		1550	299	108 14	1143	172,3758	38,27	
25	<b>ТССЦ-11.3.01.05-0011</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр</i>	Блоки дверные наружные или тамбурные: глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002) (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67</i>	22,2	1486,07		1486,07		32991			32991			



ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	<b>ТЕР09-04-013-01</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Установка противопожарных дверей: однополюсных глухих (м2) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (1506 руб.): 90%*0.9 от ФОТ СП (1343 руб.): 85%*0.85 от ФОТ	70,56	113,43 26,05	11,85 0,3	75,53		8004	1838	836 21	5330	2,8566	201,56	
27	<b>ТССЦ-07.1.01.01-0013</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Дверь противопожарная металлическая: однополюсная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67	14	2658,59		2658,59		37220			37220			
28	<b>ТССЦ-07.1.01.01-0015</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Дверь противопожарная металлическая: однополюсная ДПМ-01/30, размером 1000х2100 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67	21	2900,88		2900,88		60918			60918			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	<b>ТЕР09-04-012-02</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Установка дверного доводчика к металлическим дверям (шт) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (384 руб.): 90%*0.9 от ФОТ СП (342 руб.): 85%*0.85 от ФОТ	35	17,68 13,55	3,39	0,74		619	474	119	26	1,5318	53,61	
30	<b>ТССЦ-01.7.04.01-0001</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67	35	371,2		371,2		12992			12992			

Раздел 4. Потолки

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31	<b>ТЕР15-01-047-16</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр	Устройство: потолков реечных алюминиевых (100 м2) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (112 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (56 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	0,094	23599,07 1256,1	230,37 6,57	22112,6		2218	118	22 1	2078	149,5368	14,06	
32	<b>ТССЦ-09.2.01.05-0091</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Уголок декоративный (пристенный) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67	12	5,15		5,15		62			62			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	<b>ТЕР15-02-036-02</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная потолков (100 м2) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (20593 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (10188 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	13,1147	6626,61 1636,75	77,75 24,93	4912,11		86906	21465	1020 327	64421	199,6032	2617,74	
34	<b>ТССЦ-04.3.01.07-0012</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Раствор готовый отделочный тяжелый,; известковый 1:2,5 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67	-41,97	601,94		601,94		-25263			-25263			
35	<b>ТССЦ-08.1.02.17-0161</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67	-1416	26,37		26,37		-37340			-37340			
36	<b>КП ООО «КОМПАНИЯ «ЛЮМИ ЛЮКС» п.25</b>	Стеклохолст Wellton Эконом W40 Паутинка (1х50 м) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67	1416	2,81		2,81		3979			3979			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37	<b>ТССЦ-04.3.02.09-1502</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Штукатурка влагостойкая и морозостойкая марки WEBER STUK CEMENT (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67	35,45	7371,45		7371,45		261318			261318			
38	<b>ТССЦ-14.3.01.01-0001</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67	655,735	15,09		15,09		9895			9895			
39	<b>ТЕР15-07-003-02</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) (100 м2) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (527 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (261 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	13,1147	272,17 41,76	34,62 0,77	195,79		3569	548	454 10	2567	5,0922	66,78	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	<b>ТЕР15-04-027-06</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр</i>	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску/под стеклохолст (100 м2) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (2405 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (1190 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	13,1147	666,25 193,32	5,66 0,8	467,27		8738	2535	74 10	6129	22,77	298,62	
41	<b>ТССЦ-14.5.11.01-0003</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр</i>	Шпатлевка масляно-клеевая (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67</i>	-0,4197	3434,61		3434,61		-1442			-1442			
42	<b>ТССЦ-14.5.11.10-0001</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр</i>	Полимерцементная шпатлевка (кг) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67</i>	419,7	24,44		24,44		10257			10257			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	<b>ТЕР15-04-007-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр</i>	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков (100 м2) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (8449 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (4180 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	13,1147	1396,18 679	21,63 2,73	695,55		18310	8905	284 36	9121	86,94	1140,19	
44	<b>ТССЦ-14.4.01.02-0113</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр</i>	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ (кг) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67</i>	288,5	14,06		14,06		4056			4056			
45	<b>ТССЦ-14.3.02.01-0216</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр</i>	Краска водно-дисперсионная "ИНТЕРИОР 15" ВД-АК-205 (кг) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67</i>	432,8	83,51		83,51		36143			36143			

Раздел 5. Стены

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	<b>ТЕР15-02-036-01</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (100 м2) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (48063 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (23777 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	34,01	6408,23 1470,51	77,75 24,93	4859,97		217944	50012	2644 848	165288	179,331	6099,05	
47	<b>ТССЦ-04.3.01.07-0012</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Раствор готовый отделочный тяжелый,; известковый 1:2,5 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67	-105,4	601,94		601,94		-63444			-63444			
48	<b>ТССЦ-08.1.02.17-0161</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67	-3673	26,37		26,37		-96857			-96857			
49	<b>КП ООО «КОМПАНИЯ «ЛЮМИ ЛЮКС» п.25</b>	Стеклохолст Wellton Эконом W40 Паутинка (1х50 м) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67	3673	2,81		2,81		10321			10321			



ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	<b>ТССЦ-04.3.02.09-1502</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр</i>	Штукатурка влагостойкая и морозостойкая марки WEBER STUK CEMENT (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67</i>	112,5731	7371,45		7371,45		829827			829827			
51	<b>ТССЦ-14.3.01.01-0001</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр</i>	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ (кг) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67</i>	1700,5	15,09		15,09		25661			25661			
52	<b>ТЕР15-04-027-06</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр</i>	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску/под стеклохолст (100 м2) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (6693 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (3311 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	36,49	666,25 193,32	5,66 0,8	467,27		24311	7054	207 29	17050	22,77	830,88	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	<b>ТССЦ-14.5.11.01-0003</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Шпатлевка масляно-клеевая (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67	-1,168	3434,61		3434,61		-4012			-4012			
54	<b>ТССЦ-14.5.11.10-0001</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Полимерцементная шпатлевка (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67	1168	24,44		24,44		28546			28546			
55	<b>ТЕР15-04-007-01</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (9669 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (4783 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	21,676	1139,76 469,48	20,33 2,58	649,95		24705	10176	441 56	14088	60,1128	1303,01	
56	<b>ТССЦ-14.3.02.01-0216</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Краска водно-дисперсионная "ИНТЕРИОР 15" ВД-АК-205 (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67	650,3	83,51		83,51		54307			54307			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	<b>ТССЦ-14.4.01.02-0113</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67	433,5	14,06		14,06		6095			6095			
58	<b>ТЕР15-01-019-05</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (25617 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (12673 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	14,814	1855,19 1806,82	45,23 23,07	3,14		27483	26766	670 342	47	220,3446	3264,18	
59	<b>ТССЦ-06.2.01.02-0014</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие с завалом цветные (однотонные) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67	1481	115,01		115,01		170330			170330			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
60	<b>ТССЦ-14.1.06.02-0001</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр</i>	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67</i>	5,555	3536,53		3536,53		19645			19645				
61	<b>ТССЦ-04.3.02.09-0102</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр</i>	Затирка «Старатели» (разной цветности) (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67</i>	0,7407	12343,7		12343,7		9143			9143				
Откосы															
62	<b>ТЕР15-02-031-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр</i>	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (100 м2) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (5558 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (2749 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	2,48	5078,77 2334,49	92,03 36,59	2652,25		12595	5790	228 91	6577	281,6028	698,37		

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	<b>ТССЦ-04.3.01.07-0012</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр</i>	Раствор готовый отделочный тяжелый,; известковый 1:2,5 (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67</i>	-10,66	601,94		601,94		-6417			-6417			
64	<b>ТССЦ-04.3.01.12-0111</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр</i>	Раствор готовый отделочный тяжелый,; цементно-известковый 1:1:6 (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67</i>	-0,248	639,14		639,14		-159			-159			
65	<b>ТССЦ-01.6.02.02-0004</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр</i>	Стеклообои: TASSOGLAS, паутинка (10 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67</i>	26,784	23,52		23,52		630			630			
66	<b>ТССЦ-04.3.02.09-1502</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр</i>	Штукатурка влагостойкая и морозостойкая марки WEBER STUK CEMENT (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67</i>	9,1512	7371,45		7371,45		67458			67458			
67	<b>ТССЦ-14.3.01.01-0001</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр</i>	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ (кг) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67</i>	124	15,09		15,09		1871			1871			

Раздел 6. Полы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
68	<b>ТЕР13-08-009-01</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1386/пр	Шлифовка бетонных поверхностей (100 м2) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (2880 руб.): 90%*0.9 от ФОТ СП (2116 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	3,855	1270,18 894,68	363,84 27,65	11,66		4897	3449	1403 107	45	110,4552	425,8	
69	<b>ТЕР11-01-002-09</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/пр	Устройство подстилающих слоев: бетонных (м3) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (3872 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (2230 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	92,46	66,68 37,83	0,38	28,47		6165	3498	35	2632	5,0508	467	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70	<b>ТССЦ-04.1.02.05-0042</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В12,5 (М150) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67	94,31	635,65		635,65		59948			59948			
71	<b>ТЕР26-01-041-05</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1336/пр	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий (м3) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (3811 руб.): 100%*0.9 от ФОТ СП (2519 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	36,984	154,67 109,78	44,89 4,71			5720	4060	1660 174		13,0686	483,33	
72	<b>ТССЦ-12.2.05.06-0036</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ- С-35 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67	37,7	1045,96		1045,96		39433			39433			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
73	<b>ТЕР11-01-050-01</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (100 м2) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (374 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (215 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	9,246	896,86 36,23	2,61 0,3	858,02		8292	335	24 3	7933	4,761	44,02	
74	<b>ТЕР11-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (3490 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (2010 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	9,246	383,98 322,15	53,29 18,8	8,54		3550	2979	493 174	78	45,4365	420,11	
75	<b>ТССЦ-04.3.01.09-0015</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67	18,86	841,88		841,88		15878			15878			



ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
76	<b>ТЕР11-01-011-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/пр</i>	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2) <i>(приведение к толщине слоя 80 мм ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12);</i> <i>Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67</i> <i>НР (1061 руб.): 123%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (611 руб.): 75%*0.85 от ФОТ</i>	9,246	193,43 58,79	134,64 44,82				1788	544	1244 414		8,28	76,56	
77	<b>ТССЦ-04.3.01.09-0015</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр</i>	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67</i>	56,6	841,88		841,88			47650			47650			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
78	<b>ТЕР06-01-015-10</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонok (т) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (127 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (74 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	0,9246	450,73 137,97	55,7 6,18	257,06		417	128	52 6	237	17,4432	16,13	
79	<b>ТССЦ-08.4.02.06-0001</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Сетка из проволоки холоднотянутой (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67	0,925	9323,95		9323,95		8625			8625			
Плитка														

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
80	<b>ТЕР11-01-047-01</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см (100 м2) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (34480 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (19856 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	9,246	21909,57 3345,64	33,69 23,03	18530,24		202576	30934	311 213	171331	428,3796	3960,8	
81	<b>ТССЦ-14.4.01.02-0113</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67	184,92	14,06		14,06		2600			2600			
82	<b>ТЕР15-01-043-01</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр	Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (373 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (185 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	0,1652	2390,06 2390,06				395	395			241,42	39,88	
83	<b>ТССЦ-06.2.05.03-0002</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300x600x10 мм, 600x600x10 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67	16,8504	198,16		198,16		3339			3339			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
84	<b>ТССЦ-04.3.02.09-0102</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Затирка «Старатели» (разной цветности) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67	0,010573	12343,7		12343,7		131			131			
85	<b>ТССЦ-14.1.06.02-0028</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Клей плиточный «Ceresit» CM117 для керамогранита (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67	446,04	6,11		6,11		2725			2725			
86	<b>ТЕР11-01-049-01</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/пр	Укладка металлического накладного профиля (порога) (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (15 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (9 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	0,108	196,96 129,96		67		21	14		7	16,64	1,8	
87	<b>ТССЦ-09.2.03.02-0003</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной: 39 мм, длиной 2,7 м (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67	4	46,93		46,93		188			188			
Плинтус														

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
88	<b>ТЕР11-01-039-04</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/пр	Устройство плитусов: из плиток керамических (100 м) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (3449 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (1986 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	11,0952	289,13 279,08	10,05 1,8			3208	3096	112 20		32,8716	364,72	
89	<b>ТССЦ-04.3.01.09-0015</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67	1,775232	841,88		841,88		1495			1495			
90	<b>ТССЦ-06.2.05.03-0031</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Плитки керамические плитусные прямые (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67	1120,6152	54,73		54,73		61331			61331			
Отмостка														

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
91	<b>ТЕР01-02-057-03</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (100 м3) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (360 руб.): 80%*0.9 от ФОТ СП (191 руб.): 45%*0.85 от ФОТ</i>	0,25168	1987,84 1987,84				500	500			285,2	71,78	
92	<b>ТЕР01-02-005-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр</i>	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (30 руб.): 95%*0.9 от ФОТ СП (15 руб.): 50%*0.85 от ФОТ</i>	0,242	464,2 109,65	354,55 33,51			112	27	85 8		14,4095	3,49	
93	<b>ТЕР08-01-002-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1381/пр</i>	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (м3) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (725 руб.): 122%*0.9 от ФОТ СП (449 руб.): 80%*0.85 от ФОТ</i>	25,168	82,71 20,13	62,21 6,09	0,37		2082	507	1566 153	9	2,76	69,46	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
94	<b>ТССЦ-02.2.05.04-0082</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67	32,72	158,22		158,22		5177			5177			
95	<b>ТЕР11-01-002-09</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/пр	Устройство подстилающих слоев: бетонных (м3) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (422 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (243 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	12,1	60,31 31,52	0,31	28,48		730	381	4	345	4,209	50,93	
96	<b>ТССЦ-04.1.02.05-0007</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон тяжелый, класс: В20 (М250) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67	12,34	718,23		718,23		8863			8863			
97	<b>ТЕР06-01-015-10</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Армирование подстилающих слоев и набетон (т) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (10 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (6 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	0,096	418,45 114,98	46,41 5,15	257,06		40	11	4	25	14,536	1,4	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
98	<b>ТССЦ-08.4.02.06-0001</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Сетка из проволоки холоднотянутой (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67	0,097	9323,95		9323,95		904			904			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								2572622	218382	50507 4169	2303733		27433,6	
Накладные расходы								213922						
Сметная прибыль								118259						
<b>Итого по смете:</b>														
Итого Строительные работы								22170158					27433,6	
Итого Монтажные работы								109681						
Итого								22279839					27433,6	
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы								2303733						
Машины и механизмы								50507						
ФОТ								222551						
Накладные расходы								213922						
Сметная прибыль								118259						
<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>22279839</b>					<b>27433,6</b>	

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)



**СОГЛАСОВАНО:**

**УТВЕРЖДАЮ:**

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2019 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2019 г.

Капитальный ремонт: "Подвала" в здании акушерско-гинекологического корпуса на объекте ГБУ ЗРК "Симферопольский клинический родильный дом №2", по адресу: г.Симферополь ул. 60 лет Октября 30.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02-01**  
(локальная смета)

на ВК  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 308,58С тыс. руб.

строительных работ \_\_\_\_\_ 234,34 тыс. руб.

монтажных работ \_\_\_\_\_ 67,07 тыс. руб.

оборудования \_\_\_\_\_ 7,15 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 3,467 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 390,8 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2019г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 1. Водопровод</b>														

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	<b>ТЕР16-04-005-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1369/пр</i>	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм (100 м) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (286 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (175 руб.): 83%*0.85 от ФОТ</i>	0,26	1539,77 954,28	569,75 0,17	15,74		400	248	148	4	112,401	29,22	
2	<b>ТССЦ-24.3.02.05-0022</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Труба из полипропилена PN 20/25 (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67</i>	26,21	7,36		7,36		193			193			
3	<b>ТССЦ-23.8.03.04-0192</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм (10 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67</i>	0,8	13,12		13,12		10			10			
4	<b>ТССЦ-24.3.05.15-0192</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм (10 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67</i>	1	10,2		10,2		10			10			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	<b>ТССЦ-24.3.05.16-0132</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм (10 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67</i>	1	10,2		10,2		10			10			
6	<b>ТССЦ-23.1.02.06-0012</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм (10 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67</i>	3,2	28,07		28,07		90			90			
7	<b>ТЕР16-04-005-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1369/пр</i>	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм (100 м) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (628 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (384 руб.): 83%*0.85 от ФОТ</i>	0,48	1865,8 1135,89	712,4 0,12	17,51		896	545	342	9	133,791	64,22	
8	<b>ТССЦ-24.3.02.05-0021</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Труба из полипропилена PN 20/20 (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67</i>	48,24	4,71		4,71		227			227			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	<b>ТССЦ-23.8.03.04-0191</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм (10 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67</i>	0,15	8,64		8,64		1			1			
10	<b>ТССЦ-24.3.05.15-0191</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм (10 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67</i>	1	6,19		6,19		6			6			
11	<b>ТССЦ-24.3.05.16-0131</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм (10 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67</i>	2	7,11		7,11		14			14			
12	<b>ТССЦ-23.1.02.06-0011</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм (10 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67</i>	6,8	24,5		24,5		167			167			
13	<b>ТССЦ-18.1.09.08-0022</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр</i>	Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром: 20 мм (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67</i>	4	41,33		41,33		165			165			
14	<b>ТССЦ-18.1.09.08-0021</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр</i>	Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром: 15 мм (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67</i>	16	28,58		28,58		457			457			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	<b>ТЕР16-06-005-01</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1369/пр	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм (1 счетчик (водомер)) (шт) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (6 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (4 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1	6,83 4,75	1,31 0,15	0,77		7	5	1	1	0,5658	0,57	
16	<b>ТССЦ-65.1.04.03-0035</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1392/пр	Счетчик холодной воды, марка ВСХ-40 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование СМР=3,93	1	1820,9			1821	1821						

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	<b>ТЕР18-06-007-01</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1371/пр	Установка фильтров диаметром : 25 мм (10 шт) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (12 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (7 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	0,1	186,05 94,82	83,46 5,51	7,77		19	9	8 1	2	11,2884	1,13	
18	<b>ТССЦ-18.2.08.08-0011</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Фильтры сетчатые: Y222 DANFOSS с внутренней резьбой, латунные диаметром 15 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67	1	413,72		413,72		414			414			
<b>Раздел 2. Канализация</b>														
Прокладка трубопроводов до "первого колодца" канализационной сети														
19	<b>ТЕР01-01-009-21</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3 в отвал, группа грунтов 3 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (111 руб.): 95%*0.9 от ФОТ СП (55 руб.): 50%*0.85 от ФОТ	0,2088	2884,37	2884,37 621,72			602		602 130				

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	<b>ТЕР01-02-055-03</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр</i>	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 3 (100 м3) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67</i> <i>НР (414 руб.): 80%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (220 руб.): 45%*0.85 от ФОТ</i>	0,24	2394,55 2394,55				575	575			319,7	76,73	
21	<b>ТЕР46-03-002-16</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр</i>	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм (100 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67</i> <i>НР (57 руб.): 110%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (35 руб.): 70%*0.85 от ФОТ</i>	0,05	6160,24 549,76	2147,62 626,03	3462,86		308	27	107 31	174	64	3,2	
22	<b>ТЕР46-03-002-32</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр</i>	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-16 (100 шт) <i>(до 500мм ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30))</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67</i> <i>НР (63 руб.): 110%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (38 руб.): 70%*0.85 от ФОТ</i>	0,05	8531,7 350,4	2987,1 911,7	5194,2		427	18	149 46	260	40,8	2,04	
23	<b>ТЕР46-03-001-16</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр</i>	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм (100 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67</i> <i>НР (30 руб.): 110%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (18 руб.): 70%*0.85 от ФОТ</i>	0,05	4840,33 270,59	1125,37 314,03	3444,37		242	14	56 16	172	31,5	1,58	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	<b>ТЕР23-01-001-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1376/пр</i>	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (68 руб.): 130% от ФОТ СП (39 руб.): 89%*0.85 от ФОТ</i>	0,58	126,53 85,52	41,01 3,86			73	50	23 2		11,73	6,8	
25	<b>ТССЦ-02.3.01.05-0004</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр</i>	Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка: 400 средний (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67</i>	6,38	47,77		47,77		305			305			
26	<b>ТЕР01-02-061-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (86 руб.): 80%*0.9 от ФОТ СП (46 руб.): 45%*0.85 от ФОТ</i>	0,174	681,89 681,89				119	119			101,775	17,71	
27	<b>ТССЦ-02.3.01.05-0004</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр</i>	Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка: 400 средний (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67</i>	19,14	47,77		47,77		914			914			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	<b>ТЕР23-04-008-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1376/пр</i>	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: сухих (шт) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (408 руб.): 130% от ФОТ СП (238 руб.): 89%*0.85 от ФОТ</i>	2	199,64 156,86		42,78		399	314		85	19,366	38,73	
29	<b>ТССЦ-02.3.01.05-0004</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр</i>	Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка: 400 средний (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67</i>	0,4	47,77		47,77		19			19			
30	<b>ТЕР16-04-001-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1369/пр</i>	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (100 м) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (251 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (154 руб.): 83%*0.85 от ФОТ</i>	0,29	919,89 752,32	9,87 1,2	157,7		267	218	3	46	85,008	24,65	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31	<b>ТССЦ-24.3.01.04-0026</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для наружных систем канализации зданий (ТУ 2248-003-75245920-2005);: SN4, размером 110х3,2х2000 мм (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67</i>	13	42,43		42,43		552			552			
32	<b>ТССЦ-24.3.01.04-0025</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для наружных систем канализации зданий (ТУ 2248-003-75245920-2005);: SN4, размером 110х3,2х1000 мм (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67</i>	3	22,1		22,1		66			66			
Прокладка трубопроводов внутри здания														
33	<b>ТЕР16-04-001-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1369/пр</i>	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (100 м) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (28 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (17 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	0,03	850,87 784,56	4,29 0,51	62,02		26	24		2	88,6512	2,66	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	<b>ТССЦ-24.3.01.06-0011</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Трубопроводы для внутренней канализации: из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67</i>	2,994	38,9		38,9		116			116			
35	<b>ТЕР16-04-001-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1369/пр</i>	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (100 м) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил. 3 табл. 3 п. 1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (833 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (510 руб.): 83%*0.85 от ФОТ</i>	0,96	919,89 752,32	9,87 1,2	157,7		883	722	9 1	152	85,008	81,61	
36	<b>ТССЦ-24.3.01.06-0012</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Трубопроводы для внутренней канализации: из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67</i>	95,808	85,28		85,28		8171			8171			
37	<b>ТССЦ-23.8.05.11-0002</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Ревизии ПП диам.100 мм (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67</i>	19	68,98		68,98		1311			1311			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38	<b>ТЕР17-01-001-14</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1370/пр	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды (10 компл.) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (242 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (148 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	0,8	334,56 256,64	34,44 5,66	43,48		268	205	28 5	35	29,877	23,9	
39	<b>КП ООО «КОМПАНИЯ «ЛЮМИ ЛЮКС» п.23</b>	Раковина на пьедестале керамическая с переливом (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67	8	679,05		679,05		5432			5432			
40	<b>ТССЦ-18.2.06.09-0003</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Сифон НЛ 400 встроенный с обратным клапаном и декоративной пластиной из нержавеющей стали (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67	8	258,75		258,75		2070			2070			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	<b>ТЕР17-01-002-03</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1370/пр	Установка смесителей (10 шт) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (96 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (59 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1	93,17 82,98		10,19			93	83		10	9,66	9,66
42	<b>ТССЦ-18.1.10.10-0046</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Смесители для умывальников: СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67	10	310,25		310,25			3103			3103		
43	<b>ТССЦ-18.1.10.08-0011</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Краны водоразборные и туалетные (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67	16	30,97		30,97			496			496		

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
44	<b>ТЕР17-01-001-18</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1370/пр	Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких (10 компл.) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (33 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (20 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	0,2	297,42 129,1	90,99 13,5	77,33		59	26	18 3	15	15,0282	3,01	
45	<b>КП ООО «КОМПАНИЯ «ЛЮМИ ЛЮКС» п.22</b>	Душевой поддон с противоскользящим покрытием (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67	2	1255,54		1255,54		2511			2511			
46	<b>ТССЦ-18.2.06.09-0005</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Сифон пластмассовый бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным отводом СБУв (ГОСТ 23289-94) (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67	2	20,95		20,95		42			42			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
47	<b>ТЕР17-01-003-01</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1370/пр	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным (10 компл.) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (35 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (21 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	0,1	619,5 288,68	65,07 11,61	265,75		62	29	7 1	26	34,0032	3,4	
48	<b>КП ООО «КОМПАНИЯ «ЛЮМИ ЛЮКС» п.24</b>	Унитаз-компакт керамический с бачком (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67	1	801,83		801,83		802			802			
49	<b>ТССЦ-18.2.06.08-0001</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Гофра для унитаза WC-F20P гладкая, без лепестков, длиной от 200 мм до 410 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67	1	17,32		17,32		17			17			
50	<b>ТССЦ-18.2.06.08-0014</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Подводка гибкая армированная резиновая: 600 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67	0,1	123,8		123,8		12			12			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								35249	3231	1501 236	28696		390,82	
Накладные расходы								3685						
Сметная прибыль								2186						

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Итого по смете:</b>														
	Итого Строительные работы							234349					390,82	
	Итого Монтажные работы							67074						
	Итого Оборудование							7157						
	Итого							308580					390,82	
Справочно, в базисных ценах:														
	Материалы							28696						
	Машины и механизмы							1501						
	ФОТ							3467						
	Оборудование							1821						
	Накладные расходы							3685						
	Сметная прибыль							2186						
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>308580</b>				<b>390,82</b>	

Составил: \_\_\_\_\_  
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
 (должность, подпись, расшифровка)



**СОГЛАСОВАНО:**

**УТВЕРЖДАЮ:**

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2019 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2019 г.

Капитальный ремонт: "Подвала" в здании акушерско-гинекологического корпуса на объекте ГБУ ЗРК "Симферопольский клинический родильный дом №2", по адресу: г.Симферополь ул. 60 лет Октября 30.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-03-01**  
(локальная смета)

на Электроснабжение

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 2810,458 тыс. руб.

строительных работ \_\_\_\_\_ 904,51 тыс. руб.

монтажных работ \_\_\_\_\_ 1660,93 тыс. руб.

оборудования \_\_\_\_\_ 245,01 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 15,968 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1864,4 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2019г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 1. Щиты силовые</b>														

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	<b>ТЕРм08-03-572-05</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр</i>	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700x1100 мм (шт) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (86 руб.): 95% от ФОТ СП (59 руб.): 65% от ФОТ</i>	2	490,62 37,07	92,46 8,7	361,09		981	74	185 17	722	4,188	8,38	
2	<b>КП ООО «КОМПАНИЯ «ЛЮМИ ЛЮКС» п.16</b>	Вводно-распределительное устройство ГРЩ1 инд. изготовления 380В, IP54 (шт) <i>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование СМР=3,93</i>	1	15524,89			15525	15525						
3	<b>КП ООО «КОМПАНИЯ «ЛЮМИ ЛЮКС» п.15</b>	Вводно-распределительное устройство ГРЩ 2 инд. изготовления 380В, IP54 (шт) <i>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование СМР=3,93</i>	1	12302,32			12302	12302						

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	<b>ТЕРм08-03-573-05</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм (шт) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (29 руб.): 95% от ФОТ СП (20 руб.): 65% от ФОТ	1	99,54 25,16	70,22 6,24	4,16		100	25	70 6	5	2,844	2,84	
5	<b>КП ООО «КОМПАНИЯ «ЛЮМИ ЛЮКС» п.17</b>	Устройство автоматического переключения АВР-200-250А* (шт) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование СМР=3,93	1	22887,28			22887	22887						
6	<b>ТЕРм08-03-572-03</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм (шт) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (51 руб.): 95% от ФОТ СП (35 руб.): 65% от ФОТ	2	238,27 24,64	31,97 2,63	181,66		477	49	64 5	364	2,784	5,57	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7 О	КП ООО «КОМПАНИЯ «ЛЮМИ ЛЮКС» п.19	Щиток распределительный силовой ЩС-1, наборный инд. исполнения, навесной (шт) <i>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование СМР=3,93</i>	1	4139,83			4140	4140						
8 О	КП ООО «КОМПАНИЯ «ЛЮМИ ЛЮКС» п.18	Щиток распределительный силовой ЩС- 2, наборный инд. исполнения, навесной (шт) <i>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование СМР=3,93</i>	1	4387,38			4387	4387						
9	ТЕРм08-03- 599-10 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр</i>	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг (шт) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (68 руб.): 95% от ФОТ СП (47 руб.): 65% от ФОТ</i>	2	82,62 35,47	4,8 0,53	42,35		165	71	10 1	84	4,008	8,02	
10 О	КП ООО «КОМПАНИЯ «ЛЮМИ ЛЮКС» п.20	Щиток освещения ЩО-1, наборный инд.исполнения, навесной (шт) <i>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование СМР=3,93</i>	1	1549,4			1549	1549						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11 О	<b>КП ООО «КОМПАНИЯ «ЛЮМИ ЛЮКС» п.21</b>	Щиток освещения ЩО-2, наборный инд.исполнения, навесной (шт) <i>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование СМР=3,93</i>	1	1553,81			1554	1554						
<b>Раздел 2. Монтаж кабельной продукции</b>														
12	<b>ТЕРм08-02- 396-06</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр</i>	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м (100 м) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (410 руб.): 95% от ФОТ СП (281 руб.): 65% от ФОТ</i>	1,8	389,92 237,08	41,98 2,63	110,86		702	427	76 5	199	28,224	50,8	
13	<b>КП ООО «КОМПАНИЯ «ЛЮМИ ЛЮКС» п.4</b>	Лоток перфорированный L=3000мм,400x100 Т=1,0 ДКС (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67</i>	60	558,02		558,02		33481			33481			
14	<b>КП ООО «КОМПАНИЯ «ЛЮМИ ЛЮКС» п.3</b>	Крышка на лоток L=3000мм,В=400 ДКС (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67</i>	60	231,1		231,1		13866			13866			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	<b>ТЕРм08-10-010-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр</i>	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (2984 руб.): 95% от ФОТ СП (2042 руб.): 65% от ФОТ</i>	21	423,31 149,57		273,74		8890	3141		5749	18,24	383,04	
16	<b>ТССЦ-24.3.01.02-0022</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм (10 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67</i>	142,8	21,2		21,2		3027			3027			
17	<b>ТССЦ-24.3.01.02-0023</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 25 мм (10 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67</i>	71,4	37,3		37,3		2663			2663			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	<b>ТЕРм08-02-148-01</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (5030 руб.): 95% от ФОТ СП (3442 руб.): 65% от ФОТ	49	200,39 102,77	59,93 5,28	37,69		9819	5036	2937 259	1846	11,964	586,24	
19	<b>КП ООО «КОМПАНИЯ «ЛЮМИ ЛЮКС» п.7</b>	Кабель ВВГнг LSLTx- 3х1,5 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67	1,428	6064,75		6064,75		8660			8660			
20	<b>КП ООО «КОМПАНИЯ «ЛЮМИ ЛЮКС» п.8</b>	Кабель ВВГнг LSLTx- 3х2,5 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67	3,57	8290,96		8290,96		29599			29599			
21	<b>ТЕРм08-02-148-02</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (1411 руб.): 95% от ФОТ СП (965 руб.): 65% от ФОТ	9,45	255,34 151,84	64,99 5,28	38,51		2413	1435	614 50	364	17,676	167,04	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	КП ООО «КОМПАНИЯ «ЛЮМИ ЛЮКС» п.11	Кабель ВВГнг LSLTx- 5x16 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67	0,51	62364,19		62364,19		31806			31806			
23	КП ООО «КОМПАНИЯ «ЛЮМИ ЛЮКС» п.9	Кабель ВВГнг LSLTx- 5x25 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67	0,1938	99443,72		99443,72		19272			19272			
24	КП ООО «КОМПАНИЯ «ЛЮМИ ЛЮКС» п.10	Кабель ВВГнг LSLTx- 5x35 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67	0,153	140156,5		140156,5		21444			21444			
25	КП ООО «КОМПАНИЯ «ЛЮМИ ЛЮКС» п.6	Кабель ВВГнг LSLTx- 1x95 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67	0,0561	65837,68		65837,68		3693			3693			
26	КП ООО «КОМПАНИЯ «ЛЮМИ ЛЮКС» п.5	Кабель ВВГнг FRLSLTx- 1x120 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67	0,0408	84692,53		84692,53		3455			3455			
27	ТЕРм08-02- 144-06 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 (100 шт) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (35 руб.): 95% от ФОТ СП (24 руб.): 65% от ФОТ	0,16	238,09 234,19		3,9		38	37		1	27,264	4,36	
28	КП ООО «КОМПАНИЯ «ЛЮМИ ЛЮКС» п.13	Наконечник медный d120мм2 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67	16	16,62		16,62		266			266			



ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
29	<b>ТЕРм08-02-144-05</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 (100 шт) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (9 руб.): 95% от ФОТ СП (6 руб.): 65% от ФОТ	0,06	158,46 155,86		2,6			10	9		1	18,144	1,09	
30	<b>КП ООО «КОМПАНИЯ «ЛЮМИ ЛЮКС» п.14</b>	Наконечник медный д70мм2 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67	6	11,19		11,19			67			67			
31	<b>ТЕРм08-02-407-02</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (134 руб.): 95% от ФОТ СП (92 руб.): 65% от ФОТ	0,4	745,6 334,66	206,81 16,87	204,13			298	134		83 7	81	39,84	15,94

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	<b>ТССЦ-23.3.09.01-0071</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром: 40 мм, толщиной стенки 2,0 мм (10 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67</i>	4	899,33		899,33		3597			3597			
33	<b>ТЕРм08-02-472-06</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр</i>	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 (100 м) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (37 руб.): 95% от ФОТ СП (25 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,2	498,9 191,52	80,5 5	226,88		100	38	16 1	46	22,8	4,56	
34	<b>ТССЦ-08.3.07.01-0035</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр</i>	Сталь полосовая: 25x4 мм, марка Ст3сп (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67</i>	0,0158	6159,22		6159,22		97			97			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35	<b>ТЕРм10-04-066-04</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр	Коробка кабельная соединительная или разветвительная (шт) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (2352 руб.): 92% от ФОТ СП (1662 руб.): 65% от ФОТ	70	43,68 36,53		7,15		3058	2557		501	4,8	336	0,07
36	<b>КП ООО «КОМПАНИЯ «ЛЮМИ ЛЮКС» п.12</b>	Коробки разветвительные для стен и перегородок IP 55 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67	70	8,71		8,71		610			610			

**Раздел 3. Установка светильников, выключателей, розеток**

37	<b>ТЕРм08-03-594-03</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 (100 шт) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (2071 руб.): 95% от ФОТ СП (1417 руб.): 65% от ФОТ	1,51	1644,1 1435,82	71,84 7,91	136,44		2483	2168	108 12	207	162,24	244,98	
38	<b>КП ООО «КОМПАНИЯ «ЛЮМИ ЛЮКС» п.1</b>	Светильник LED (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67	131	551,28		551,28		72218			72218			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
39	<b>КП ООО «КОМПАНИЯ «ЛЮМИ ЛЮКС» п.2</b>	Светильник LED с аварийным освещением (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67</i>	20	1310,08		1310,08		26202			26202			
40	<b>ТЕРм08-03-591-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр</i>	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (156 руб.): 95% от ФОТ СП (107 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,6	316,63 273,58	6,14 0,67	36,91		190	164	4	22	30,912	18,55	
41	<b>ТССЦ-20.4.01.02-0014</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр</i>	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С56-043, цвет белый (10 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67</i>	6	71		71		426			426			
42	<b>ТССЦ-20.5.02.11-0041</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр</i>	Коробка установочная У-92 (10 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67</i>	6	83,1		83,1		499			499			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	<b>ТЕРм08-03-591-09</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (100 шт) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67 НР (228 руб.): 95% от ФОТ СП (156 руб.): 65% от ФОТ	0,74	404,55 323,7	6,14 0,67	74,71		299	240	5	54	36,576	27,07	
44	<b>ТССЦ-20.4.03.07-0016</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Розетка штепсельная Mosaic с заземляющим контактом (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67	0,74	3217,41		3217,41		2381			2381			
45	<b>ТССЦ-20.4.03.02-0021</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Суппорт Mosaic (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67	0,74	1405,17		1405,17		1040			1040			
46	<b>ТССЦ-20.5.02.11-0041</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Коробка установочная У-92 (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 001 Индекс СМР 3 квартал 2019г. Больницы. СМР=7,67	7,4	83,1		83,1		615			615			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								371351	15605	4172 363	289230		1864,48	
Накладные расходы								15092						
Сметная прибыль								10379						
<b>Итого по смете:</b>														
Итого Строительные работы								904515						
Итого Монтажные работы								1660931					1864,48	
Итого Оборудование								245012						

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого								2810458					1864,48	
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы								289230						
Машины и механизмы								4172						
ФОТ								15968						
Оборудование								62344						
Накладные расходы								15092						
Сметная прибыль								10379						
<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>2810458</b>					<b>1864,48</b>	

Составил: \_\_\_\_\_  
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
 (должность, подпись, расшифровка)